

A57 – MISE À 2×3 VOIES TOULON / PASSAGE DE LA BARENTINE

JUIN 2024



Au début de l'année, les équipes ont travaillé sur le passage de La Barentine pour remplacer les réseaux (télécoms, assainissement, etc) et finaliser la jonction entre l'autoroute et cette voirie parallèle à l'A57. En raison de la dureté du sol, l'entreprise a préféré interrompre les travaux pour chercher une nouvelle technique plus efficace sur un délai plus restreint.

Une opération exceptionnelle de 36 heures, mettant en œuvre une tranchée de grande taille, se déroulera ainsi du lundi 8 juillet à 22 h, au mercredi 10 juillet à 5 h 30*.

Durant cette période, le passage de La Barentine sera fermé à la circulation. Les usagers devront emprunter l'autoroute A57 et sortir à l'échangeur de Toulon Est (n° 2) pour rejoindre le secteur de La Palasse/Forbin/Pont de Suve.

* En concertation avec les collectivités territoriales, les dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions météorologiques et de l'avancement du chantier.

ÉTAPE 1

CREUSEMENT DE 2 TRANCHÉES CÔTE À CÔTE

Deux tranchées, de 80 cm de large par 1,70 m de profondeur sur une longueur de 140 m, seront creusées. Ainsi, elles permettront d'y déposer toutes les infrastructures nécessaires à la mise en place des divers réseaux.

ÉTAPE 2

ÉVACUATION DES MATÉRIAUX ROCHEUX

Tous les matériaux rocheux extraits des tranchées seront retirés du site pour enchaîner les étapes suivantes.

ÉTAPE 3

INSTALLATION DES CANALISATIONS

Les équipes installeront 10 m de tuyaux en béton, appelées buses. Ainsi, l'ensemble des câbles et autres infrastructures pourront être passés à l'intérieur. En surface, un accès grâce à un regard sera créé pour permettre l'inspection et l'entretien de ces réseaux.

ÉTAPE 4

REMBLAIEMENT DES TRANCHÉES

Les tranchées seront remplies avec des matériaux fins appelés « grain de riz » pour assurer la stabilité et le drainage. Ensuite, un mélange de gravier et de ciment sera ajouté sur le dessus pour renforcer la durabilité.

ÉTAPE 5

RÉALISATION DE LA CHAUSSÉE

Une fois l'ensemble des travaux terminés, une nouvelle chaussée sera mise en œuvre sur cette zone.



1 **TRANCHEUSE**
DE 45 TONNES
ET 2,50 M DE LARGE

1 **PELLE MÉCANIQUE**
DE 20 TONNES

6 **CAMIONS**

NOS AGENTS DE LIAISON À VOTRE ÉCOUTE

Une équipe joignable du lundi au vendredi de 8 h à 18 h



Maeva **LINE**

SECTEUR :

**TOULON / LA BARENTINE /
LA VALETTE-DU-VAR NORD /
SAINTE-MUSSE / TOMBADOU**

Tél. : 06 08 45 68 75
maeva.line-ext@vinci-autoroutes.com



Claude **SANCHEZ**

SECTEUR :

**TOULON /
SAINT-JEAN-DU-VAR**

Tél. : 06 08 42 62 83

claudes.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

Retrouvez tous les détails
du chantier sur a57-toulon.fr

